

Dachklempnerei Wendt Potsdamer Str. 153 14974 Ludwigsfelde

Gemeinde Wustermark
Hoppenrader Allee 1
14641 Wustermark

Dachklempnerei Wendt
Potsdamer Str. 153
14974 Ludwigsfelde

Tel. 03378 / 547739
Fax. 03378 / 547740
Mobil 0172 / 3221353
wendt-daecher@t-online.de

Datum: 24.06.2020

ANG-Nr: 20 / 85

Angebot

BV: Instandsetzung Lärmschutzwand B5 OT Elstal

Sehr geehrter Herr Gorges,

ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und übersende anbei mein Angebot über die Bauarbeiten an oben genanntem Bauvorhaben.

Grundlage des Angebotes sind die VOB Teil B und C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, DIN 1961) in der neuesten, jeweils gültigen Fassung.

Zusatzleistungen sind schriftlich zu vereinbaren.





Für weitere Rückfragen stehe ich gerne zu Ihrer Verfügung und verbleibe


mit freundlichen Grüßen



Klempnermeister Jens Wendt

Pos-Nr.	Menge	Leistungstext	EP	GP
01.01)	1880,00 m ²	Standgerüst Sicherheitsgerüst nach den Erfordernissen der Bau-BG und den derzeit gültigen UVV aufbauen, vorhalten und abbauen.	7,80	14.664,00 ✓
01.02)	470,00 m	Fangschutz Dachdeckerfangschutzgerüst, entsprechend den Bestimmungen der DIN 4420 als Schutzwand und Seitenschutz ausbilden und an Traufe oder Standgerüst durchlaufend anbringen.	6,00	2.820,00 ✓
01.03)	pausch	Einrichtung Baustelleneinrichtung, einschließlich aller für die Ausführung der Arbeiten benötigten Maschinen und Hilfseinrichtungen, aufbauen, über den für die Ausführung der Arbeiten vorgesehenen Zeitraum vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen. Anordnung der Strassenverkehrs- Ordnung Beantragen §45 StVO beim Landkreis Havelland ACHTUNG: Gerüstbauarbeiten sind hiervon ausgenommen!!!		650,00 ✓
01.04)	50,00 m ²	Abriss Dämmung Vorhandene Wärmedämmung aus den Gefachen herausnehmen zur Erde schaffen. Gefache zwischen den Sparren säubern Inklusive Container- und Deponiegebühren. Dämmstoffstärke bis 100 mm nicht kontaminiert	9,50	475,00 ✓
01.05)	1880,00 m ²	Abriss Rundhölzer Vorhandene Rundhölzer abnehmen, nach unten bringen, abfahren und entsorgen. Inklusive Container- und Deponiegebühren.	3,74	7.031,20 ✓
01.06)	400,00 m	Abriss maroder Kanthölzer Vorhandene Kanthölzer als oberer Abschluß der Schallschutzwand 100x 100 mm vorsichtig demontieren und nach unten schaffen Inklusive Container- und Deponiegebühren.	15,27	6.108,00 ✓

Pos-Nr.	Menge	Leistungstext	EP	GP
01.07)	50,00 m ²	Fassadendämmplatte Rockwool  <p>Formstabile Fassadendämmplatte aus Steinwolle mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung für die Dämmung von vorgehängten Fassaden, durchgehend Wasserabweisend, Mineralwolle gemäß DIN EN 13162 nicht brennbar (Baustoffklasse A1), liefern und dicht gestoßen zwischen den Hölzern einbauen.</p> <p>Fabrikat: Fixrock 033 VS Wärmeleitfähigkeit: 035 W/mK</p>	21,88	1.094,00
01.08)	1880,00 m ²	Fieberglasgewebe  <p>UV- und witterungsbeständiges Fieberglasgewebe Material: mit PVC beschichtetes Fieberglasgewebe Anwendung: Insektenschutz - Fliegengitter Maschendichte: 18x16 / inch² = 7x6 / cm² Fadenstärke: 0,28 mm Maschenweite: 1,29 x 1,13 mm offene Fläche: 65 % Gewicht: 117g/ m² Reißfestigkeit: 4,57 kg/cm² liefern und mit ca. 10 cm Überlappung parallel zur Traufe verlegen.</p>	7,87	14.795,60
01.09)	1880,00 m ²	Verblendung Rundholz  <p>Rundholz hinten abgeplattet wie Bestand liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben im Abstand von 100 mm befestigen</p> <p>Material: Kiefer KDI unbehandelt Durchmesser: 50 mm Länge: 2000 mm</p> <p>Alternativposition</p>	54,10	101.708,00
ALT.	1880,00 m ²	Verblendung Rundholz  <p>Rundholz hinten abgeplattet wie Bestand liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben im Abstand von 100 mm befestigen</p> <p>Material: Lärche/ Douglasie unbehandelt Durchmesser: 50 mm Länge: 2000 mm</p>	57,13	(107.404,40)

Pos-Nr.	Menge	Leistungstext	EP	GP
01.11)	400,00 m	Kantholz oberes Kantholz 100 x 100 mm angeschragt liefern und wie Bestand montieren	40,48	16.192,00 ✓
01.12)	470,00 m	Mauerabdeckung  Mauer- oder Gesimsabdeckung aus Titanzink, d = 0,7 mm, Zuschnitt 400 mm, liefern und auf bauseits vorhandener Unterkonstruktion mit Edelstahl- Spenglerdichtschauben durchlaufend montieren.	47,37	22.263,90 ✓
01.13)	176,00 Stk	Maueranschluss Anschluss an aufgehendes Mauerwerk, Eck- ausbildung und Dehner bestehend aus Riffelblech und Abdeckkappe liefern und fachgerecht montieren als Zulage zur Mauerabdeckung	17,00	2.992,00 ✓
01.14)	2000,00 m ²	Rankenbewuchs entfernen Rankenbewuchs der Lärmschutzwand in voller Höhe (bis 5,0 m) entfernen, zur Erde schaffen und entstorgen	16,74	33.480,00 ✓
			Summe €	229.970,10 224.273,70
			19 % Mehrwertsteuer €	43.694,32
			Gesamtsumme €	42.612,00 273.664,41 266.885,70

gepr.: 

Information zur Datenerhebung gemäß Art. 13 DSGVO

Daten des Verantwortlichen sowie dessen Umgang mit personenbezogenen Daten

Die Firma Dachklempnerei Wendt, Potsdamer Strasse 153, 14476 Ludwigsfelde erhebt Ihre Daten zum Zwecke der Vertragsdurchführung, um vorvertragliche, vertragliche und nachvertragliche Pflichten zu erfüllen sowie zur direkten Ansprache an Sie.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung beruht auf Art. 6 Abs. 1b DSGVO und bedarf in diesem Rahmen nicht Ihrer Einwilligung. Hiermit möchten wir implizit unserer Informationspflicht nachkommen.

Von uns genutzte Daten:

Vorname, Name, Firmenname, Adresse, Baustelle, E-Mail, Telefon, Fax.
Die Löschung erfolgt sobald die Daten für uns nicht mehr erforderlich sind.

Hierbei werden gesetzliche Verjährungsfristen und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten berücksichtigt.

Datenweitergabe an Dritte

Falls die Datenweitergabe nach Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO für die Abwicklung des Vertrags mit Ihnen unbedingt erforderlich ist, dürfen die personenbezogenen Daten an zwangsläufig beteiligte Dritte weitergegeben werden. Hierzu gehören z.B. Baustofflieferanten, Architekten, Subunternehmen, Steuerberater, etc.

Rechte des Auftraggebers

Sie können der Datenverwendung zum Zwecke der Direktwerbung jederzeit widersprechen. Auch haben Sie das Recht Auskunft über Ihre gespeicherten, personenbezogenen Daten zu erhalten und diese ggf. zu berichtigen oder bei Unzulässigkeit löschen zu lassen. Zudem besitzen Sie das Recht auf Verarbeitungseinschränkung, Datenübertragbarkeit sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

Ihren Widerruf richten Sie bitte an: Dachklempnerei Wendt oder per Mail an wendt-daecher@t-online.de

Alle Mengen und Maße sind ca. Angaben!
Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

Gorges, Steffen

Von: wendt-daecher@t-online.de
Gesendet: Dienstag, 23. Juni 2020 21:36
An: Gorges, Steffen
Betreff: Angebot Sanierung Ertüchtigung Lärmschutzwand
Anlagen: Gemeinde Wustermark Lärmschutzwand 3.PDFA.PDF

Sehr geehrter Herr Gorges,

anbei das aktuelle Angebot für die Sanierung der Lärmschutzwand.

Leider mussten wir aufgrund von Lohnsteigerungen und höheren Produktionskosten das Angebot anpassen.
Bindefrist für das Angebot bis Mai 2021.

Bitte Beachten Sie das im Angebot das zurückschneiden und entsorgen des Bewuchses der Schallschutzwand nicht
enthalten ist !!!

*würde in der Überarbeitung mit Datum vom 24.06.2020
berücksichtigt. js.*

Mit Besten Grüßen
Jens Wendt

WENDT Meisterbetrieb
DACHDECKEREI DACH
- KLEMPNEREI

Dachklempnerei Wendt
Potsdamer Strasse 153
14974 Ludwigsfelde

Tel.: 03378 547739
Fax.: 03378 547740
Funk: 0172 3221353
E-Mail: wendt-daecher@t-online.de